

## СМЕТА

на ремонт фасада, расположенного по адресу: г. Екатеринбург

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоимость выполненных работ, руб.		Стоимость материалов, руб.	
				Стоимость ед. изм.	Общая стоимость	Стоимость ед. изм.	Общая стоимость
1	Отбивка штукатурки	м2	249,30	10	2 493,00		
2	Снятие стеклосетки	м2	249,30	10	2 493,00		
3	Огрунтовка поверхности	м2	249,30	10	2 493,00		
	Грунтовка Ceresit, 10 л	шт	8,00			1	8,00
4	Поклейка стеклосетки	м2	249,30	10	2 493,00		
	Клеевая смесь СТ85, 25 кг	меш.	32,00			1	32,00
	Армирующая стеклянная сетка, 50 м2	рул.	6,00			1	6,00
5	Огрунтовка поверхности	м2	249,30	10	2 493,00		
	Грунтовка Ceresit, 10 л	шт	8,00				8,00
6	Оштукатуривание по стеклоткани	м2	249,30	10	2 493,00		
	Штукатурка цементная Brozex M100, 25 кг	шт	262,00			1	262,00
7	Огрунтовка поверхности	м2	249,30	10	2 493,00		
	Грунтовка Ceresit, 10 л	шт	8,00			1	8,00
8	Нанесение декоративной штукатурки	м2	249,30	10	2 493,00		
	Декоративная штукатурка Cerersit СТ35, 25 кг	шт	60,00			1	60,00
9	Огрунтовка поверхности	м2	249,30	10	2 493,00		
	Грунтовка Ceresit, 10 л	шт	8,00			1	8,00
10	Покраска фасадов	м2	249,30	10	2 493,00		
	Краска Cerersit СТ54, 25 кг	шт	10,00			1	10,00
11	Установка/снятие лесов	м2	249,30	10	2 493,00		
12	Погрузка и вывоз мусора	маш	8,00	10	80,00		
	<b>Всего работ и материалов:</b>				27 503,00		402,00
	Накладные расходы	%	3,00		1 925,21		
	Плановые накопления	%	5,00		1 375,15		
	Транспортные расходы	%	10,00				40,20
	<b>ИТОГО:</b>				<b>31 245,56</b>		
	в т.ч. НДС - 18%				4 766,27		