

СМЕТА
на проведение работ по строительству дома

Сметная стоимость
составлена в ценах
по состоянию на

7 848,62

04.08.2015

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоимость выполненных работ, руб.		Стоимость материалов, руб.	
				Стоимость ед. изм.	Общая стоимость	Стоимость ед. изм.	Общая стоимость
РАЗДЕЛ 1: Фундаменты							
1	Бурение отверстий под буронабивные сваи	шт.	15,00	10,00	150,00		
2	Проезд бурильной машины до объекта (туда/обратно)	шт.	2,00	10,00	20,00		
3	Устройство буронабивных свай	м3	4,24	10,00	42,40		
	Арматура Д6, А-I	тн	0,60			1,00	0,60
	Арматура Д12, А-III	тн	0,35			1,00	0,35
	Бетон В20 П1 F150 W8 с доставкой	м3	4,35			1,00	4,35
4	Выемка грунта под ростверк	м3	16,46	10,00	164,64		
5	Щебеночная подготовка под ростверком	м3	2,74	10,00	27,44		
	Щебень, фр. 20-40 с доставкой	м3	2,88			1,00	2,88
6	Бетонирование фундаментов	м3	6,27	10,00	62,72		
	Арматура Д8, А-III	тн	0,29			1,00	0,29
	Арматура Д10, А-III	тн	0,05			1,00	0,05
	Арматура Д12, А-III	тн	0,66			1,00	0,66
	Бетон В20 П1 F150 W8	м3	28,88			1,00	28,88
	Доска необрезная	м3	1,00			1,00	1,00
	Саморезы	шт	500,00			1,00	500,00
7	Обмазочная гидроизоляция боковых поверхностей ростверка и фундаментных плит за 2 раза холодной битумной мастикой	м2	4,70	10,00	47,00		
	Холодная битумная мастика, МГТН, 20 кг	тн	4,70			1,00	4,70
8	Обратная засыпка	м3	10,19	10,00	101,92		
	<i>Итого по разделу</i>				1 039,51		543,77
РАЗДЕЛ 2: Стены, перегородки							
9	Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 400 мм	м3	94,74	10,00	947,40		
	Газоблок Пораблок-400 (625x250x400 мм) ("Уралблок" на 01.03.2014)	м3	94,74			1,00	94,74
	Клей для газоблоков Монолит-Строитель 25 кг	шт.	190,00			1,00	190,00
10	Устройство перемычек	шт.	16,00	10,00	160,00		
	Перемычка бетонная	шт.	16,00			1,00	16,00
	Цементно-песчаный раствор М 25	шт	10,00			1,00	10,00
11	Аренда автокрана (10 часов смена, 1800 р/час)	шт.	1,00	10,00	10,00		
	<i>Итого по разделу</i>				1 117,40		310,74
РАЗДЕЛ 3: Перекрытие							
12	Монтаж плит перекрытия	м2	77,40	10,00	774,00		
	плита железобетонная	шт	13,00			1,00	13,00
	Смесь бетонная В15П1 F150	м3	1,00			1,00	1,00
	Арматура 10 мм А-I	тн	0,10			1,00	0,10
16	Аренда автокрана (10 часов смена, 1800 р/час)	шт.	1,00	10,00	10,00		
	<i>Итого по разделу</i>				784,00		14,10
РАЗДЕЛ 4: Кровля							
15	Устройство стропил и обрешетки	м2	104,00	10,00	1 040,00		
	дерево материал	м3	3,00			1,00	3,00
	Прокладка	тн	0,50			1,00	0,50
	Рубероид	шт	8,00			1,00	8,00
	Гидроисептик	кг	208,00			1,00	208,00

